

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZYKANALIKI SANITARNE DLA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH  
ADRES INWESTYCJI : JANÓWEK, GM. TARCZYN  
INWESTOR : Urząd Miejski w Tarczynie  
ADRES INWESTORA : 05-555 Tarczyn, ul. Rynek 8A  
BRANŻA : sanitarna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.                                      | Nr spec. techn. | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1  | 2               | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                                 |                 | <b>PRZYKANALIKI SANITARNE</b>  |                |         |         |                    |
| <b>1.1</b>                               |                 | <b>WYKOPY</b>  |                |         |         |                    |
| 1<br>d.1.1                               | ST 4.1.         | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV   | m <sup>3</sup> | 1039,50 |         |                    |
| 2<br>d.1.1                               | ST 4.1.         | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III   | m <sup>3</sup> | 115,50  |         |                    |
| 3<br>d.1.1                               | ST 4.1.         | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV                                       | m <sup>2</sup> | 2566,16 |         |                    |
| 4<br>d.1.1                               | ST 4.1.         | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III                     | m <sup>2</sup> | -128,31 |         |                    |
| <b>1.2</b>                               |                 | <b>ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYKANALIKI</b>   |                |         |         |                    |
| 5<br>d.1.2                               | ST 4.2.         | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm  | m <sup>3</sup> | 126,33  |         |                    |
| 6<br>d.1.2                               | ST 4.2.         | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr . 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, właz typu lekkiego   | szt            | 59,00   |         |                    |
| 7<br>d.1.2                               | ST 4.2.         | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm   | m              | 634,00  |         |                    |
| <b>1.3</b>                               |                 | <b>ZASYPKA WYKOPÓW</b>   |                |         |         |                    |
| 8<br>d.1.3                               | ST 5.           | Obsypka piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury  | m <sup>3</sup> | 265,28  |         |                    |
| 9<br>d.1.3                               | ST 5.           | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                              | m <sup>3</sup> | 664,20  |         |                    |
| 10<br>d.1.3                              | ST 5.           | Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III  | m <sup>3</sup> | 73,80   |         |                    |
| 11<br>d.1.3                              | ST 5.           | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.  | m <sup>3</sup> | 417,00  |         |                    |
| 12<br>d.1.3                              | ST 5.           | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - dalsze 14 km, wywóz nadmiaru gruntu<br>Krotność = 8 | m <sup>3</sup> | 417,00  |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                 |  |                |         |         |                    |

Słownie: