

Rozbiórka budynków w Tarczynie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka budynków w Tarczynie						
1		Budynki parterowe				
1 d.1		Tymczasowe ogrodzenie placu budowy	m	30.00		
2 d.1		Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót	szt	4.00		
3 d.1		Rozebranie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wzniesionych murowanych	m3 k.u.	1684.00		
4 d.1		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowładoczymi na odl. do 1 km	m3	252.60		
5 d.1		Dopłata za każde dalsze 1,0 km transportu ponad 1 km - 9 km Krotność = 9	m3	252.60		
6 d.1		Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie gliniastym	m2	449.00		
Razem dział:						
2		Budynek piętrowy ul. Rynek 33				
7 d.2		Tymczasowe ogrodzenie placu budowy	m	20.00		
8 d.2		Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót	szt	1.00		
9 d.2		Rozebranie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, murowanych wielokondygnacyjnych	m3 k.u.	816.00		
10 d.2		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowładoczymi na odl. do 1 km	m3	122.40		
11 d.2		Dopłata za każde dalsze 1,0 km transportu ponad 1 km - 9 km Krotność = 9	m3	122.40		
12 d.2		Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie gliniastym	m2	141.00		
13 d.2		Utylizacja eternitu	t	1.50		
Razem dział:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: