

Tarczyn, dnia 13 sierpnia 2008 roku

PI.IV.341-14/08

Dotyczy postępowania pn: *Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Tarczyn*

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 do siwz - kosztorysie ofertowym – część technologiczna w następujący sposób:

- Dla poz. nr 12 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć obmiar: 8 szt,
- Dla poz. nr 13 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć za materiał uszczelki gumowe o śr.nom. 100 mm
- Pozycję nr 15 kosztorysu ślepego należy wykreślić z wyceny
- Dla poz. nr 18 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć: przepustnica odcinająca, wykonanie bezkołnierzowe, materiał tarczy - żeliwo, napęd - dźwignia ręczna o śr. 100 mm
- Dla poz. nr 31 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć wodomierz śrubowy MW 80 NK z nadajnikiem impulsów, Dn 80
- Dla poz. nr 34 kosztorysu ślepego prawidłowa treść opisu: Przepustnica odcinająca bezkołnierzowa Dn 80 Pnom=1,6 MPa, T max=110 st. C, materiał tarczy - żeliwo z napędem pneumatycznym, dwustronnego działania, z zaworem elektromagnetycznym rozdzielającym 5/2 monostabilnym
- Dla poz. nr 35 kosztorysu ślepego prawidłowa treść opisu: Napęd pneumatyczny, dwustronnego działania, z zaworem elektromagnetycznym rozdzielającym 5/2 monostabilnym do istn. przepustnic Dn 80 - przy istn. filtrach- spust I -ego filtratu
- Dla poz. nr 47 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć uszczelki gumowe o śr. nom. 100 mm
- Dla poz. nr 89 kosztorysu ślepego do wyceny należy usunąć materiał „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 150 mm"
- Dla poz. nr 100 kosztorysu ślepego prawidłowa treść opisu: Dostawa, montaż i transport zbiornika magazynowego wody V=150 m³ wyk. stal nierdzewna wraz z ociepleniem oraz koszem ssawnym
- Pozycję nr 101 kosztorysu ślepego należy wykreślić z wyceny.
- Dla poz. nr 104 kosztorysu ślepego do wyceny należy usunąć materiał: „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 200 mm" (KNR 7-09 2201-05)
- Dla poz. nr 107 kosztorysu ślepego prawidłowa treść opisu: Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 168.3 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nom. 1.6 MPa - kolano st.oc.90st.
- Dla poz. nr 109 kosztorysu ślepego do wyceny należy usunąć materiał dla „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 150 mm" (KNR 7-09 2201-04)
- Dla poz. nr 112 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć obmiar: 8szt. (KNR 2-28 0203-04)
- Dla poz. nr 130 kosztorysu ślepego prawidłowa treść opisu: Sieci wodociągowe -montaż rurociągów stalowych o śr.do 125 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nom. 1.6 MPa - DN 125 wyk. stal ocynkowana
- Dla poz. nr 132 kosztorysu ślepego do wyceny należy usunąć materiał: „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 150 mm"
- Dla poz. nr 135 kosztorysu ślepego do wyceny należy usunąć materiał: „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 80-125 mm"
- Pozycję nr 137 kosztorysu ślepego należy wykreślić z wyceny
- Dla poz. nr 138 (KNR 2-18 0501-03) kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć materiał piasek a nie pospółkę,

- Dla poz. nr 199 (KNR 2-18 0501-03) kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć materiał piasek a nie pospółkę,
- Dla poz. nr 144 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć obmiar: (3.2+6.95)7200
- Dla poz. nr 156 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć obmiar: 5szt. (KNR-W 2-18 0122-04)
- Dla poz. nr 157 (KNR 2-18 0501-03) kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć materiał piasek a nie pospółkę,
- Dla poz. nr 159 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć materiał: kształtki przejściowe stal - PCV DN 150 mm, zamiast kształtki cynkowane ogniowo kołnierzone o śr. nom. 150 mm
- Dla poz. nr 179 kosztorysu ślepego do wyceny należy przyjąć obmiar: 1szt. (KNR-W 2-18 0114-04)
- Dla poz. nr 183 kosztorysu ślepego w wycenie należy przyjąć obmiar: 4szt., wg. KNR 7-09 2201-04, oraz wykreślić materiał dla „kołnierze do rurociągów i armatury o śr.nom. 80-125 mm"
- Pozycję nr 202 kosztorysu ślepego należy wykreślić z wyceny
- Pozycję nr 203 kosztorysu ślepego należy wykreślić z wyceny
- W kosztorysie ślepych należy dodać pozycje w dziale „komora zasuw i zbiornik magazynowy wody" - kalkulacja własna - dostawa i montaż syfonu Dn 400 wyk. st. ocynkowana – obmiar 1 kpl.

Na stronie internetowej Zamawiający w dniu 12 sierpnia 2008 roku zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców (*Odpowiedzi na pytania do siwz 3*), które są jednocześnie modyfikacją siwz w zakresie kosztorysów ofertowych w częściach technologicznej, budowlanej i elektrycznej.

Wykonawca, wypełniając kosztorysy dotyczące części budowlanej i elektrycznej jest zobowiązany samodzielnie umieścić poprawki Zamawiającego. Kosztorys ofertowy dotyczący części technologicznej został natomiast zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w poprawionej wersji.