

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Pamiątce  
ADRES INWESTYCJI : Pamiątka 05-555 Tarczyn  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Pamiątce  
ADRES INWESTORA : Pamiątka 05-555 Tarczyn  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : .07.2008

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.07.2008

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.8*0.95	m <sup>2</sup>	503.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.992</b>
10	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.9*0.03	m <sup>3</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
11	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0704-02</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.9*0.50	m <sup>2</sup>	251.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.996</b>
12	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0716-02</b>	Tynki wewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.8*0.95	m <sup>2</sup>	503.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.992</b>
13	<b>TZKNBK</b> d.1 <b>VIII 04-126</b>	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		1.00*2*9*4	m	72.000	
		1.00*9*3	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
14	<b>TZKNBK</b> d.1 <b>VIII 12-146</b>	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 20 cm	m		
		1.00*2*9*4	m	72.000	
		1.00*9*3	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
15	<b>TZKNBK</b> d.1 <b>VIII 12-150</b>	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 40 cm	m		
		(30+16.50)*2	m	93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
16	<b>NNRNKB</b> d.1 <b>202 1134-02</b> <b>ściany</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	530.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.518</b>
17	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1505-10</b> <b>z.sz. 5.1.</b> <b>9917</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	530.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.518</b>
18	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		16.50 *0.90*2	m <sup>2</sup>	29.700	
		30.00*0.90*2	m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.700</b>
19	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0530-06</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	83.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.700</b>
20	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>r.16</b> <b>z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1			
2		<b>Izolacja fundamentów</b>			
21	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		((30+16)*1.50)*0.15	m <sup>3</sup>	10.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.350</b>
22	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.21	m <sup>3</sup>	10.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.350</b>
23	<b>KNR-W 4-</b> d.2 <b>01 0104-03</b> <b>9902-04</b> <b>analogia</b>	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - grunty oblepiające narzędzia.	m <sup>3</sup>		
		(30+16)*1.50*2.00	m <sup>3</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
24	<b>KNR-W 4-</b> d.2 <b>01 0107-01</b> <b>analogia</b>	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(30+16)*1.50	m <sup>2</sup>	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
25	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>0616-04</b>	Izolacje z folii wytłaczanej na sucho pionowa - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		(30+16)*2.00	m <sup>2</sup>	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
26	<b>KNR 2-01</b> d.2 <b>0320-01</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II Wykopano: poz.23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
27	<b>KNR-W 4-</b> d.2 <b>01 0105-06</b> <b>analogia</b>	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		(30+16)*1.50*2.00	m <sup>3</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
28	<b>KNR 2-31</b> d.2 <b>0104-01</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		(30+16)*1.50	m <sup>2</sup>	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
29	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>231 0511-03</b>	układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(30+16)*1.50	m <sup>2</sup>	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>