

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej
ul. Północna i ul. Długa w msc. Przypki
w istniejącym pasie drogowym
Długość odcinka 2 100,00 mb

L.p.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 6 t 308 p 1	Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 100 kg/m ² $(2100,0*5,0*100 \text{ kg/m}^2)*3\%$ 1 000,0 =31,50 Mg	Mg	31,50
2	KNNR 6 t 1005 p 6 i 7	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego i destruktu $2 100,0*5,0=10 500,00$	m ²	10 500,00
3	KNNR 6 t 308 p 1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 40kg/m ² $2 100,0*5,0*40\text{kg/m}^2$ 1 000,00 =420,00 Mg	Mg	420,00
4	KNNR 6 t 309 p 2	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej Kategoria ruchu KR – 1 $2 100,0*5,0=10 500,00$	m ²	10 500,00
5	KNNR 6 t 1301	Mechaniczne plantowanie poboczy ze ścinaniem, wyrównywaniem do wymaganego spadku poprzecznego, uzupełnieniem gruntem z wykopu oraz zagęszczeniem. $2 100,0*0,50*2\text{strony}$ =2 100,00	m ²	2 100,00