

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja ul. Leśnej w m. Stefanówka - Kopana
w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 1 150,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00
2.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem podbudowy 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00
3.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ul. Leśnej w m. Stefanówka - Kopana
w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 1 150,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00		
2.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem podbudowy 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00		
3.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 1 150,00*4,0=4 600,00	m ²	4 600,00		
Wartość robót netto w zł						
VAT 23%						
Wartość robót brutto w zł						