

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Zielonej w msc. Nowe Racibory
w istniejącym pasie drogowym. Długość odcinka 780,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym km - 0,78	km	0,78
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. $780,00 \cdot 4,0 = 3\ 120,00$	m ²	3 120,00
3.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy $780,00 \cdot 4,0 = 3\ 120,00$	m ²	3 120,00
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. $780,00 \cdot 4,0 = 3\ 120,00$	m ²	3 120,00
5.	KNNR6 1301-05	Mechaniczne plantowanie poboczy ze ścinaniem, wyrównaniem do wymaganego spadku, uzupełnieniem kruszywem wykonawcy /pospółka/ oraz zagęszczeniem szerokość 0,5 m $780,0 \cdot 0,50 \cdot 2 \text{str} = 780,00$	m ²	780,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Zielonej w msc. Nowe Racibory
w istniejącym pasie drogowym. Długość odcinka 780,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym km - 0,78	km	0,78		
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 780,00*4,0=3 120,00	m ²	3 120,00		
3.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy 780,00*4,0=3 120,00	m ²	3 120,00		
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 780,00*4,0=3 120,00	m ²	3 120,00		
5.	KNNR6 1301-05	Mechaniczne plantowanie poboczy ze ścinaniem, wyrównaniem do wymaganego spadku, uzupełnieniem kruszywem wykonawcy /pospółka/ oraz zagęszczeniem szerokość 0,5 m 780,0*0,50*2str=780,00	m ²	780,00		
Wartość robót netto w zł						
VAT 23%						
Wartość robót brutto w zł						