

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości
Prace Duże ul. Słoneczna .
Długość odcinka 540,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 0,54	km	0,54
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm przy użyciu układarki do kruszyw oraz walca. $\frac{4,5 + 12,0}{2} * 10,0 + \frac{4,5 * 12,0}{2} * 10 = 165,00$ $(540,0 * 4,5) + 165,0 = 2 595,00$	m ²	2 595,00
3.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. $(540,0 * 4,0) + 165,0 = 2 325,00$	m ²	2 325,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego str. L i P. Grubość po zagęszczeniu 12 cm szerokość 25 cm/ str. $540,0 * 0,25 * 2 \text{str.} = 270,00$	m ²	270,00